

Zadeldak halfopen woning vernieuwen met sarking, 94 m²

Klus: Halfopen woning. Zadeldak, voorgevel 8 m breed, woning 9 m diep, dakhelling 40 graden, kroonlijst op 6 m hoogte. Oude kleipannen, latten en onderdak eraf. Nieuw onderdak, sarking-isolatie van 12 cm en nieuwe kleipannen. 2 dakramen, 1 schouw, zinken goten en afvoeren voor en achter vervangen.

€ 24.426

incl. 6 % btw

€ 23.044 excl. btw · € 245 per m² dakvlak

Ploeg 3 man	Werkdagen 6 2 weken stellinghuur	Manuren 144 18,0 mandagen	Materiaal naar boven 5,4 ton	Afval naar beneden 4,8 ton 2 containers, 1 big bag
-----------------------	---	--	--	---

97 % van de kostprijs uit de datatabel

3 % AI-schatting

Werk	Hoeveelheid	Manuren	Materiaal	Naar boven	Afval	Bron
Werfinrichting				11,5 manuren · 0,5 werkdag met 3 man		
Gevelstelling met dakrandbeveiliging plaatsen en afbreken	96 m²	11,5	€ 768	–	–	Datatablel
Niet gevraagd, wel nodig						
Afbraak				20,7 manuren · 0,9 werkdag met 3 man		
Oude pannen, latten en onderdak afbreken en naar de container brengen	94 m²	20,7	–	–	4,7 ton	Datatablel
Dakopbouw				42,3 manuren · 1,8 werkdagen met 3 man		
Onderdakfolie plaatsen	94 m²	4,7	€ 196	16 kg	–	Datatablel
Sarking-isolatie PIR 12 cm plaatsen	94 m²	23,5	€ 4.127	413 kg	–	Datatablel
Tengellatten plaatsen	94 m²	4,7	€ 134	80 kg	–	Datatablel
Panlatten op maat plaatsen	94 m²	9,4	€ 336	217 kg	–	Datatablel
Dakbedekking				28,2 manuren · 1,2 werkdagen met 3 man		
Kleipannen leggen (klein formaat, 20,7 per m²)	94 m²	28,2	€ 1.903	4,2 ton	–	Datatablel
Afwerking				26,6 manuren · 1,1 werkdagen met 3 man		
Nok afwerken met nokpannen en ondervorst	8 lm	2,8	€ 180	86 kg	–	Datatablel
Niet gevraagd, wel nodig						
Vrije dakrand afwerken met gevelpannen	11,7 lm	2,9	€ 312	144 kg	–	Datatablel
Niet gevraagd, wel nodig						
Zinken aansluiting op het dak van de buur	11,7 lm	5,9	€ 328	35 kg	–	AI-schatting
Niet gevraagd, wel nodig						

Schouw aansluiten met loodslabben	1 st	5,0	€ 180	18 kg	5 kg	Datatablel
Dakraam plaatsen met gootstuk	2 st	10,0	€ 1.240	84 kg	–	Datatablel
Afwatering				14,4 manuren · 0,6 werkdag met 3 man		
Zinken hanggoot vervangen	16 lm	9,6	€ 512	40 kg	48 kg	Datatablel
Zinken regenafvoer vervangen	12 lm	4,8	€ 288	19 kg	18 kg	Datatablel
Samen		143,7	€ 10.503	5,4 ton	4,8 ton	

Materiaal = inkoop zonder btw, bij de stelling de huur voor 2 weken. Manuren per post = hoeveelheid × norm uit de datatablel.

Kostenopbouw

Arbeid	144 manuren × € 57,50	€ 8.261
Materiaal	inkoop € 9.735 + 15 % marge	€ 11.195
Materieel en afvoer	inkoop € 2.165 + 15 % marge	€ 2.490
Subtotaal		€ 21.946
Onvoorzien	5 % van het subtotaal	€ 1.097
Prijs excl. btw	€ 245 per m² dakvlak	€ 23.044
Btw	6 %, woning ouder dan 10 jaar	€ 1.383
Prijs incl. btw		€ 24.426

Aannames van de AI

5

- Stelling aan de voor- en achtergevel; de vrije zijgevel is bereikbaar vanaf het dak.
- De nieuwe kleipan is een klein formaat van 20,7 stuks per m².
- Dakramen van 78 × 118 cm op de plaats van bestaande dakramen.
- 1 regenafvoer voor en 1 achter, elk 6 m.
- De meting geeft een kroonlijst van 5,8 m, de beschrijving 6 m. Gerekend met 6 m.

Te controleren bij het plaatsbezoek

3

- Staat van het gebinte en de kepers: zichtbaar na de afbraak.
- Asbest in het oude onderdak of in leien op de schouw.
- Plaats voor stelling, container en pannenlift.