

Zadeldak halfopen woning vernieuwen met sarking, 94 m²

Lindestraat 24, 2830 Willebroek · Hellend dak · Datatabel met startwaarden van 6 oktober 2026

Halfopen woning. Zadeldak, voorgevel 8 m breed, woning 9 m diep, dakhelling 40 graden, kroonlijst op 6 m hoogte. Oude kleipannen, latten en onderdak eraf. Nieuw onderdak, sarking-isolatie van 12 cm en nieuwe kleipannen. 2 dakramen, 1 schouw, zinken goten en afvoeren voor en achter vervangen.

3 Kenmerken van de klus

Bebouwing	Dakvorm	Gevelbreedte	Diepte	Helling
halfopen	zadeldak	8 m	9 m	40 °
Uit de beschrijving	Uit de beschrijving	Uit de beschrijving	Uit de beschrijving	Uit de beschrijving
Kroonlijst	Dakvlak	Noklengte	Bedekking	Isolatie
6 m	94 m²	8 m	kleipan klein formaat	12 cm
Uit de beschrijving	Berekend	Berekend	Standaard van de sector	Uit de beschrijving
Dakramen	Schouwen	Goot	Afvoer	Gemene zijde
2 st	1 st	16 lm	12 lm	11,7 lm
Uit de beschrijving	Uit de beschrijving	Berekend	Berekend	Berekend
Vrije dakrand	Stelling			
11,7 lm	96 m²			
Berekend	Berekend			

4 Richtprijs

Richtprijs incl. 6 % btw				
€ 24.426 € 23.044 excl. btw · € 245 per m² dakvlak				
Ploeg	Duur	Arbeid	Materiaal naar boven	Afval naar beneden
3 man	6 werkdagen	144 manuren	5,4 ton	4,8 ton
		18,0 mandagen	5.359 kg	2 containers, 1 big bag
97 % van de kostprijs uit de datatabel 3 % AI-schatting				

6 Werkblad per stap

WERK	HOEEVEELHEID	MANUREN	MATERIAAL
1 Werfinrichting	11,5 manuren · 0,5 werkdagen met 3 man		
Gevelstelling met dakrandbeveiliging plaatsen en afbreken	96 m²	11,5	€ 768
Niet gevraagd, wel nodig			
Dakrand op 6 m: stelling aan voor- en achtergevel. · Voor- en achtergevel: 2 × 8 m × 6 m			
2 Afbraak	20,7 manuren · 0,9 werkdagen met 3 man		
Oude pannen, latten en onderdak afbreken en naar de container brengen	94 m²	20,7	€ 0
Dakvlak: 2 × 8 m × (4,5 m ÷ cos 40°) = 2 × 8 × 5,87			
3 Dakopbouw	42,3 manuren · 1,8 werkdagen met 3 man		
Onderdakfolie plaatsen	94 m²	4,7	€ 196
Volledig dakvlak			
Sarking-isolatie PIR 12 cm plaatsen	94 m²	23,5	€ 4.127
Volledig dakvlak			
Tengellatten plaatsen	94 m²	4,7	€ 134
Volledig dakvlak			

Panlatten op maat plaatsen Volledig dakvlak	94 m²	9,4	€ 336
4 Dakbedekking	28,2 manuren · 1,2 werkdagen met 3 man		
Kleipannen leggen (klein formaat, 20,7 per m²) Volledig dakvlak	94 m²	28,2	€ 1.903
5 Afwerking	26,6 manuren · 1,1 werkdagen met 3 man		
Nok afwerken met nokpannen en ondervorst Niet gevraagd, wel nodig Nok van 8 m sluit het dak af. · Noklengte = gevelbreedte	8 lm	2,8	€ 180
Vrije dakrand afwerken met gevelpannen Niet gevraagd, wel nodig Vrije dakrand van 11,7 m aan de open zijde. · Vrije zijde: 2 × 5,87 m	11,7 lm	2,9	€ 312
Zinken aansluiting op het dak van de buur Niet gevraagd, wel nodig Gemene zijde van 11,7 m sluit aan op het dak van de buur. · Gemene zijde: 2 × 5,87 m	11,7 lm	5,9	€ 328
Schouw aansluiten met loodslabben 1 schouw	1 st	5,0	€ 180
Dakraam plaatsen met gootstuk 2 dakramen	2 st	10,0	€ 1.240
6 Afwatering	14,4 manuren · 0,6 werkdagen met 3 man		
Zinken hanggoot vervangen Voor en achter: 2 × 8 m	16 lm	9,6	€ 512
Zinken regenafvoer vervangen 2 afvoeren × 6 m	12 lm	4,8	€ 288
Samen		143,7	€ 10.503

Kostenopbouw

€ 24.426 incl. btw

Arbeid: 144 manuren × € 57,50	€ 8.261
Materiaal: inkoop € 9.735 + 15 % marge	€ 11.195
Materieel en afvoer: inkoop € 2.165 + 15 % marge	€ 2.490
Subtotaal	€ 21.946
Onvoorzien 5 %	€ 1.097
Prijs excl. btw	€ 23.044
Btw 6 %	€ 1.383
Prijs incl. btw	€ 24.426

Aannames van de AI (4)

- Stelling aan de voor- en achtergevel; de vrije zijgevel is bereikbaar vanaf het dak.
- De nieuwe kleipan is een klein formaat van 20,7 stuks per m².
- Dakramen van 78 × 118 cm op de plaats van bestaande dakramen.
- 1 regenafvoer voor en 1 achter, elk 6 m.

Te controleren bij het plaatsbezoek (3)

- Staat van het gebinte en de kepers: zichtbaar na de afbraak.
- Asbest in het oude onderdak of in leien op de schouw.
- Plaats voor stelling, container en pannenlift.