

 **Blaasveldstraat 100, 2830 Willebroek**

7 oktober 2026 · (v1) · Hellend dak

Zadeldak halfopen woning vernieuwen met sarking, 94 m²

Richtprijs

€ 24.160 incl. 6 % btw

€ 22.792 excl. btw · € 242 per m² dakvlak

Richtprijs uit de kaartmeting, uw tarieven en de datatabel van 6 oktober 2026. [3 punten](#) controleert u bij het plaatsbezoek.

Ploeg	Werkdagen	Manuren	Naar boven	Afval
3 man	6	144	5,4 ton	4,8 ton

Gemeten op het adres

Blaasveldstraat 100, 2830 Willebroek

Digitaal Vlaanderen: adressenregister, GRB-gebouwcontour, hoogtemodel DHMV II (1 m raster, vlucht 2013-2015). 90 hoogtepunten gemeten.

Kenmerken van de klus

Ingevuld uit de klus, de meting en de standaarden. Pas aan wat anders is en herbereken.

Bebouwing (Uit de klus)	halfopen	Dakvorm(Uit de klus)	zadeldak	Gevelbreedte (Uit de klus)	8 m
Diepte (Uit de klus)	9 m	Dakhelling (Uit de klus)	40 °	Kroonlijsthoogte (Uit de klus)	6 m
Dakvlak (Berekend)	94 m ²	Noklengte (Berekend)	8 m	Bedekking(Standaard)	kleipan kleir
Isolatie sarking PIR (Uit de klus)	12 cm	Dakramen (Uit de klus)	2 st	Schouwen (Uit de klus)	1 st
Goten (Berekend)	16 lm	Regenafvoeren (Berekend)	12 lm	Gemene zijde (Berekend)	11,7 lm
Vrije dakrand (Berekend)	11,7 lm	Stelling (Berekend)	96 m ²		

Aannames van de AI

- Stelling aan de voor- en achtergevel; de vrije zijgevel is bereikbaar vanaf het dak.
- De nieuwe kleipan is een klein formaat van 20,7 stuks per m².
- Dakramen van 78 × 118 cm op de plaats van bestaande dakramen.
- 1 regenafvoer voor en 1 achter, elk 6 m.

Te controleren bij het plaatsbezoek

- Staat van het gebinte en de kepers: zichtbaar na de afbraak.
- Asbest in het oude onderdak of in leien op de schouw.
- Plaats voor stelling, container en pannenlift.

Werkblad per stap

14 posten in 6 fases · 144 manuren · 6 werkdagen met 3 man

Werk	Afval kg	Hoeveelheid Bron	Manuren	Materiaal €	Naar boven kg
Werfinrichting					
			11,5 manuren · 0,5 werkdagen met 3 man		
Gevelstelling met dakrandbeveiliging plaatsen en afbreken (Niet gevraagd, wel nodig)		96 m ²	11,5	€ 768	(Datatabel)
Afbraak					
			20,7 manuren · 0,9 werkdagen met 3 man		
Oude pannen, latten en onderdak afbreken en naar de container brengen		94 m ²	20,7	—	(Datatabel)
Dakopbouw					
			42,3 manuren · 1,8 werkdagen met 3 man		
Onderdakfolie plaatsen		94 m ²	4,7	€ 196	(Datatabel)
Sarking-isolatie PIR 12 cm plaatsen		94 m ²	23,5	€ 3.649	(Datatabel)

Tengellatten plaatsen	94 m²	4,7	€ 148	(Datatabel)
Panlatten op maat plaatsen	94 m²	9,4	€ 354	(Datatabel)
Dakbedekking		28,2 manuren · 1,2 werkdagen met 3 man		
Kleipannen leggen (klein formaat, 20,7 per m²)	94 m²	28,2	€ 1.903	(Datatabel)
Afwerking		26,6 manuren · 1,1 werkdagen met 3 man		
Nok afwerken met nokpannen en ondervorst (Niet gevraagd, wel nodig)	8 lm	2,8	€ 309	(Datatabel)
Vrije dakrand afwerken met gevelpannen (Niet gevraagd, wel nodig)	11,7 lm	2,9	€ 539	(Datatabel)
Zinken aansluiting op het dak van de buur (Niet gevraagd, wel nodig)	11,7 lm	5,9	€ 328	(AI-schatting)
Schouw aansluiten met loodslabben	1 st	5,0	€ 180	(Datatabel)
Dakraam plaatsen met gootstuk	2 st	10,0	€ 1.240	(Datatabel)
Afwatering		14,4 manuren · 0,6 werkdagen met 3 man		
Zinken hanggoot vervangen	16 lm	9,6	€ 448	(Datatabel)
Zinken regenafvoer vervangen	12 lm	4,8	€ 288	(Datatabel)
Kostenopbouw				
Arbeid: 144 manuren × € 57,50			€ 8.261	
Materiaal: inkoop € 9.582 + 15 % marge			€ 11.019	
Materieel en afvoer: inkoop € 2.110 + 15 % marge			€ 2.427	
Subtotaal			€ 21.707	
Onvoorzien 5 %			€ 1.085	
Prijs excl. btw			€ 22.792	
Btw 6 %			€ 1.368	
Prijs incl. btw			€ 24.160	

Richtprijs-AI · 7 oktober 2026 · v1 · richtprijs uit de kaartmeting, uw tarieven en de datatabel van 6 oktober 2026.